**ANEXO III**

**Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços**

Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO RJPrev nº. 002/2016**

| **LOTE 01** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Especificação do objeto** | **Unid.** | **Quantidade** | **Valor unitário do item (R$)** | **Valor total do item (R$)** |
| 1 | Serviços de fornecimento e instalação de forro de gesso em placas de 0,60 x 0,60 m, espessura 1,2 cm, inclusive fixação com arame. Com acabamento em pintura. Acabamento em pintura, com aplicação de massa corrida com fornecimento de material e mão de obra para serviços de aplicação em forro de gesso com no mínimo duas demãos ou quantas se fizer necessárias para um bom acabamento. Aplicação de selador acrílico para forro de gesso com fornecimento de material e mão de obra, ref.: Suvinil, 1º Linha. | M2 | 130 | 53,75 | 6.987,50 |
| 2 | Serviços de fornecimento e instalação de alçapão de 0,60 x 0,60 m com tampa em madeira revestida por fórmica, texturizada branca, com guarnições (moldura) em alumínio branco. | M2 | 2 | 146,67 | 293,34 |
| 3 | Serviços de fornecimento e instalação de divisórias com estrutura metálica de aço galvanizado com duas chapas de gesso acartonado comum, aparafusadas de ambos os lados. De 115 mm de espessura. (Ref..: Knauf chapa standard W111-115/90), com reforço necessário para portas e/ou vãos quando necessário. Com acabamento em massa corrida para pintura. | M2 | 88 | 86,00 | 7.568,00 |
| 4 | Serviços de serviços de fornecimento e instalação de lã de rocha espessura de 50,0mm com densidade d=32 kg/m³, a ser instalada internamente às divisórias. | M2 | 63 | 22,33 | 1.406,79 |
| | | | | **Valor total do Lote 01** | **R$16.255,63** |

| LOTE 02 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Especificação do objeto** | **Unid.** | **Quantidade** | **Valor unitário do item (R$)** | **Valor total do item (R$)** |
| 5 | Serviços de fornecimento e instalação de divisória de compensado naval de 35 mm de espessura, dimensões 1202 x 2110 mm, composta de painel de miolo celular tipo colmeia, requadro em madeira maciça e capa em chapa dura de fibra de madeira com pintura a base de água. Estrutura própria do sistema, com perfis de aço naval zincado (NBR 7008), perfilados e pintados em epóxi a pó por eletrodeposição. Modelo PP - painel/painel. A montagem deve seguir as especificações do fabricante. Cor cinza (Ref.: Sistema de divisória Eucatex Divilux MSO, Acabamento Eucaplac UV). | M2 | 30 | 62,33 | 1.869,90 |
| 6 | Serviços de fornecimento e instalação de divisória de compensado naval de 35 mm de espessura, dimensões 1202 x 2110 mm, composta de painel de miolo celular tipo colmeia, requadro em madeira maciça e capa em chapa dura de fibra de madeira com pintura a base de água. Estrutura própria do sistema, com perfis de aço naval zincado (NBR 7008), perfilados e pintados em epóxi a pó por eletrodeposição. Modelo PVP - painel/vidro/painel - ou PVV painel/vidro/vidro (liso com espessura de 4,0 mm). A montagem deve seguir as especificações do fabricante. Cor cinza. (Ref.: Sistema de divisória Eucatex Divilux MSO, Acabamento Eucaplac UV). | M2 | 35 | 79,67 | 2.788,45 |
| 7 | Serviços de fornecimento e instalação de conjunto completo de portas de divisórias de compensado naval (compatível com o descrito nos itens 6 e 7), no padrão 35x820x2110 mm, incluindo todas as ferragens para portas, com dobradiças adequadas para instalação em perfis de aço e fechadura tubular cilíndrica (com trinco de 90 mm Ref.: Lockwell Super 41410N). As cores das dobradiças devem ser as mesmas dos perfis metálicos de instalação da divisória ou definidas pela administração. | Unid. | 7 | 200,00 | 1.400,00 |
| | | | | **Valor total do Lote 02** | **6.058,35** |
| | | | | **Total dos lotes (01 e 02)** | **22.313,98** |